

景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 107958.28

(大写)： 壹拾万柒仟玖佰伍拾捌元贰角捌分

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	80608.64	
1.1	四楼大厅	41048.33	
1.2	四楼VIP洽谈室	2237.47	
1.3	三楼	37322.84	
1.1	其中: 定额人工费	13452.43	
1.2	其中: 定额机械费	1109.94	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 定额人工费		
2.2	其中: 定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	2100.98	
3.1	安全文明施工措施费	1733.19	
3.1.1	安全文明环保费	1243.68	
3.1.2	临时设施费	489.51	
3.2	其他总价措施费	367.79	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计	14500.00	—
五	规费	1834.67	—
5.1	建筑工程规费	593.16	
5.1.1	社会保险费	473.30	—
5.1.2	住房公积金	119.86	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	装饰工程规费	1196.79	
5.2.1	社会保险费	954.66	—
5.2.2	住房公积金	242.13	—
5.2.3	工程排污费		—
5.3	安装工程规费	44.72	
5.3.1	社会保险费	35.70	—
5.3.2	住房公积金	9.02	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		四楼大厅					41048.33	
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除休闲区（吧台字体、墙面文化墙）	m2	20.5	9.72	199.26	
2	011614002001	柜体拆除	拆除休闲区（吧台）	m	7	27.42	191.94	
3	011608001001	铲除油漆面	拆除原墙面广告	m2	10	4.92	49.2	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	10	22.45	224.5	
5	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚石膏板 4. 其他：刮腻子3遍、乳胶漆2遍	m2	2.9	179.86	521.59	
6	01B003	走廊展示装饰画	1. 含排版制作铝合金型材框制作配送安装	幅	2	490	980	
7	080807014001	开孔	灯具筒灯直径75开孔	个	20	6.99	139.8	
8	011203001001	零星项目一般抹灰	弱点管线槽粉刷修补	m2	2	71.67	143.34	
9	03B001	电路改造	1. 电路改造	m2	30	50	1500	
10	011613001001	灯具拆除	拆除天花吊顶平板灯具	套	2	5	10	
11	011302001001	吊顶天棚	1. 30*40木龙骨 2. 9mm石膏板封板 3. 刮腻子两遍 4. 乳胶漆两遍	m2	27	81.77	2207.79	
本页小计							6167.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
12	011207001002	墙面装饰板	1. 30*40mm木方 2. 12mm木工板基础 3. 9mm竹木纤维饰面板	m2	15.32	115.56	1770.38		
13	01B005	展示柜子	1. 实木颗粒板柜门，多层柜体，包含灯带	m2	13	750	9750		
14	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	卧室木地板拆除	m2	149.2	4.49	669.91		
15	011101005001	自流坪楼地面	6mm自流平找平层	m2	149.2	37.11	5536.81		
16	011103001001	橡胶板楼地面	2mm厚地胶	m2	149.2	80.03	11940.48		
17	010904002001	楼（地）面涂膜防水	涂抹3mm厚聚氨酯防水	m2	24.7	61.16	1510.65		
18	01B006	沙发	1. 成品沙发2米	套	1	1500	1500		
19	080807014002	开孔	灯具筒灯直径75开孔	个	20	6.99	139.8		
20	030412004001	装饰灯	筒灯直径75安装	套	20	46.97	939.4		
21	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	6.025	186.47	1123.48		
		四楼VIP洽谈室					2237.47		
22	01B007	主题文化墙	1. 含设计排版制作亚克力多层造型安装到位， 2. 材质：亚克力材质， 3. 规格：长度2800*1000mm高	项	1	1500	1500		
23	080807014003	开孔	灯具筒灯直径75开孔	个	4	7	28		
24	030412004002	装饰灯	筒灯直径75安装	套	4	46.97	187.88		
本页小计								36596.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚石膏板 4. 其他：刮腻子3遍、乳胶漆2遍	m2	2.9	179.86	521.59		
		三楼					37322.84		
26	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	卧室木地板拆除	m2	149.2	4.49	669.91		
27	011101005002	自流坪楼地面	6mm自流平找平层	m2	149.2	37.11	5536.81		
28	011103001002	橡胶板楼地面	2mm厚地胶	m2	149.2	80.03	11940.48		
29	010904002002	楼（地）面涂膜防水	涂抹3mm厚聚氨酯防水	m2	24.7	61.16	1510.65		
30	011601001001	砖砌体拆除	拆除过道墙体（育婴室拆除）	m3	2.128	103.37	219.97		
31	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	9.588	186.36	1786.82		
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	隔音夹胶玻璃5+9+5中空隔音夹胶玻璃5+9+5中空5+9+5中空隔音夹胶玻璃	m2	7.6	335.71	2551.4		
33	011207001004	墙面装饰板	15mm木工板基础，30*40mm木方	m2	5	65.37	326.85		
34	01B008	不锈钢收边条（钢化玻璃）	1. 不锈钢边框收口	m	30	30	900		
35	010810002001	木窗帘盒	18mm免漆实木板，30*40mm木方，200mm*200mm窗帘盒子	m	15	36.37	545.55		
本页小计								26510.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
36	010810001001	窗帘	1. 窗纱2倍褶皱，2400-2500mm高度 2. 窗帘2倍褶皱，2400-2500mm高度 3. 成品窗帘轨暗装 双轨	m2	60	180.74	10844.4		
37	01B010	走廊展示装饰画	1. 含排版制作铝合金型材框制作配送安装，金属型材外框，艺术壁画加背板，50*70cm	幅	1	490	490		
		分部分项合计					80608.64		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计							11334.4		
合 计							80608.64		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市妇幼保健院月子中心环境提升工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	安全文明施工措施费			1733.19			
2	1.1	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)			1243.68			
3	1.2	临时设施费			489.51			
4	2	其他总价措施费			367.79			
5	3	扬尘治理措施费						
合 计					2100.98			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

