

工程名称： 冷库

标段名称： 冷库

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 30174.42

（大写）： 叁万零壹佰柒拾肆元肆角贰分



编制人：
审核人：



（造价专业人员签字及盖章）

（签字及盖章）



编制单位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）



招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库

标段：冷库

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					27295.08
		建筑					27295.08
		整个项目					27295.08
1	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1. 冷库保温板拆除	m2	82	9.57	784.74
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 冷库保温门拆除M0818	m2	2.88	31.55	90.86
3	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运, 外运5km	m3	14.404	100.64	1449.62
4	01B001	空调移机	1. 空调移机, 含铜管	项	1	200	200
5	01B002	冷库内线路拆除	1. 冷库内线路拆除	项	2	300	600
6	01B004	节流膨胀阀及手阀	1. 节流膨胀阀及手阀	套	2	350	700
7	01B005	制冷剂	1. 制冷剂, R22	项	2	680	1360
8	011205005002	墙、柱面保温装饰一体板	1. 冷库内部B1级保温板。聚氨酯彩钢冷库板100mm	m2	82	198.44	16272.08
9	01B003	冷库密封处理	1. 库体密封、发泡胶	项	2	200	400
10	010802001002	金属(塑钢)门	1. 冷库保温门M0818, 聚氨酯冷库门810*1800*100	m2	2.88	1301.46	3748.2
11	030413001001	普通灯具	1. LED 防爆灯	套	2	111.7	223.4
12	030412004001	配线	1. BVR铜线 2.5mm	m	40	3.34	133.6
13	030412001001	配管	1. 配管	m	40	13.7	548
14	030701004001	风机盘管	1. 90cm风幕机	台	2	392.29	784.58
本页小计							27295.08
合计							27295.08

措施项目清单计价表

工程名称：冷库

标段：冷库

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		163.25	
2	1.1	安全生产措施费_装饰		61.81	
3	1.2	安全生产措施费_建筑		60.33	
4	1.3	安全生产措施费_安装		41.11	
5	2	文明施工费		48.08	
6	2.1	文明施工费_装饰		17.64	
7	2.2	文明施工费_建筑		18.73	
8	2.3	文明施工费_安装		11.71	
9	3	环境保护费		26.81	
10	3.1	环境保护费_装饰		8.88	
11	3.2	环境保护费_建筑		12.08	
12	3.3	环境保护费_安装		5.85	
13	4	临时设施费		83.06	
14	4.1	临时设施费_装饰		37.86	
15	4.2	临时设施费_建筑		20.08	
16	4.3	临时设施费_安装		25.12	
17	5	冬雨季施工增加费		11.12	
18	5.1	冬雨季施工增加费_装饰		4.17	
19	5.2	冬雨季施工增加费_建筑		3.48	
20	5.3	冬雨季施工增加费_安装		3.47	
21	6	夜间施工增加费		15.57	
22	6.1	夜间施工增加费_装饰		5.99	
23	6.2	夜间施工增加费_建筑		4.82	
24	6.3	夜间施工增加费_安装		4.76	
25	7	二次搬运费		15.57	
26	7.1	二次搬运费_装饰		5.99	
27	7.2	二次搬运费_建筑		4.82	
28	7.3	二次搬运费_安装		4.76	
29	8	已完工程及设备保护费		15.57	
30	8.1	已完工程及设备保护费_装饰		5.99	
本页小计				379.03	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.

